

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Stolínská - Opěrná zeď, Horní Počernice  
**Objekt:** ZŠ Stolínská, Horní Počernice

Místo:

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**0,00**

#### 1 - Zemní práce

**0,00**

1	K	11120110	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2, spálení větví	m2	26,250		0,00
2	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic vč. lože - přístřešek	m2	11,880		0,00
3	K	12220110	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3, 4 objem do 100 m3	m3	13,591		0,00
4	K	13220120	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3, 4 objemu do 100 m3	m3	18,641		0,00
5	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,002		0,00
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,231		0,00
7	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	142,310		0,00
8	K	1741011	Zásyp prostoru podél konstrukce nového plotu štěrkopískem nebo jiným propustným materiálem se zhutněním - dle řezu výkr. D.1.1.4	m3	19,817		0,00
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - k úrovni RT	m3	18,001		0,00
10	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	36,250		0,00
11	K	18501000	Zatravnění plochy před plotem vč. souvisejících prací - dle výkr. D1.1.4	m2	22,500		0,00
12	K	1900100	Poplatek za skládku - výkopová zemina	t	24,904		0,00

#### 2 - Zakládání

**0,00**

13	K	21275220	Drenáž z trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop a obsypu štěrkopískem - do 0,15m3/bm, s překrytím geotextilií	m	32,200		0,00
14	K	271572211	Násep pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	2,626		0,00
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 - dle stat. výkr.č.4, 3	m3	9,627		0,00
16	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů - bednění z 1strany	m2	15,316		0,00
17	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	15,316		0,00

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**0,00**

18	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z dutinových tvarovek - odtok drenáže	m	6,600		0,00
19	K	31111312	Nosná zeď tl do 500 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 12/15, vč. pílířků	m2	35,664		0,00
20	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí B 500B - dle stat. výkr.č.5	t	0,070		0,00
21	K	348262400	Ukončení plotové zdi krycí deskou hladkou přírodní pro zeď tl.500mm	m	17,897		0,00
22	K	348262420	Ukončení plotového sloupku zákrytovou deskou 600x600 mm přírodní	kus	7,000		0,00
23	K	348941112	Osazování rámového oplocení na MC v rámu 2500 mm - do zděných sloupků, vč. kotvení	m	16,297		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	M	5535010	Dodávka rámového oplocení - replika stávajícího plotového pole v ul. Stolinské, výšky 1700mm, povrch. úprava žárový PZ	m	16,300		0,00
<b>5 - Komunikace</b>							<b>0,00</b>
25	K	5962110	Doplnění plochy před výjezdem z vrat zámkovou dlažbou, vč. podklad.vrstev, zemních prací	m2	5,550		0,00
26	K	5963110	Zpevněná plocha z kačírku fr.32-64mm, v tl. 50mm	m2	12,550		0,00
27	K	91973110	Úprava styčné plochy krytu živичného stávajícího chodníku s novou částí plotu v ul. Stolinské - zalitím živící	m	5,030		0,00
28	K	91623121	Osazení stojatého obrubníku betonového záhonového bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,300		0,00
29	M	592172140	Obrubník betonový záhonový ZO 100/5/25 šedý(přírodní) 49,5 x 5 x 24,5 cm	kus	34,946		0,00
30	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	5,030		0,00
<b>6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>0,00</b>
31	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	93,599		0,00
32	K	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších piliřů nebo sloupů nanášená ručně	m2	30,168		0,00
33	K	625010	Fasádní nátěr omítnutých ploch	m2	123,767		0,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>0,00</b>
34	K	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem - dle výkr.stat.č.4	m3	9,646		0,00
35	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC - sokl plotu	m3	13,568		0,00
36	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4,680		0,00
37	K	962032314	Bourání piliřů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	2,322		0,00
38	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky, prkenných výšky do 2,0 m	m	10,500		0,00
39	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení výšky do 2m - ul.Stolinská	m	4,700		0,00
40	K	967031132	Přisekání plošné zdiva cihelného po hrubém odsekání zdi - u garáže souseda	m2	14,800		0,00
41	K	968062559	Vybourání dřevěných vrat pl přes 5 m2	m2	6,720		0,00
42	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 % - omítka plotu ul. Stolinská	m2	50,000		0,00
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>0,00</b>
43	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	114,327		0,00
44	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	114,327		0,00
45	K	99701359	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další 1km	t	114,327		0,00
46	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně)	t	114,327		0,00
47	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 20 m	t	85,312		0,00
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>0,00</b>
<b>711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>							<b>0,00</b>
48	K	7111425	Izolace proti zemní vlhkosti základů nebo stěn nopovou fólií - dle řezu, výkr. D.1.1.4., stat. výkr.č.4	m2	57,558		0,00
<b>767 - Konstrukce zámečnické</b>							<b>0,00</b>
49	K	76739280	Demontáž OK střech přístřešků vč.zakrytí plechem vlnitým	m2	8,250		0,00

POZNÁMKA: SOUČÁSTÍ AKCE NENÍ MONTÁŽ A DODÁVKA VRAT.