

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Ratibořická

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 20

Zhotovitel:

Datum: 15.07.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
		D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	011	342272423	Příčky tl 125 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,100		0,00	21,0
2	K	011	342272631	Stěny výplňové tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárných Ytong hmotnosti 400 kg/m3	m2	4,520		0,00	21,0
		D	4	Vodorovné konstrukce				0,00	
3	K	014	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech	m3	0,500		0,00	21,0
		D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
4	K	011	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,390		0,00	21,0
5	K	014	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	33,100		0,00	21,0
6	K	014	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým pl do 4 m2 tl do 80 mm	m3	0,200		0,00	21,0
		D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
7	K	003	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	10,000		0,00	21,0
8	K	003	943211211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	300,000		0,00	21,0
9	K	003	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	10,000		0,00	21,0
10	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	146,000		0,00	21,0
11	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	17,300		0,00	21,0
12	K	013	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,310		0,00	21,0
13	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,100		0,00	21,0
14	K	013	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	3,500		0,00	21,0
15	K	013	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	3,000		0,00	21,0
		D	99	Přesun hmot				0,00	
16	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,819		0,00	21,0
17	K	013	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,819		0,00	21,0
18	K	013	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	46,400		0,00	21,0
19	K	013	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,819		0,00	21,0
20	K	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	46,400		0,00	21,0
21	K	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládku (skládkovné)	t	6,819		0,00	21,0

22	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,525	0,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D		751	Vzduchotechnika			0,00	
23	K	751	751510817	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink průřezu do 1,13 m2	m	13,500	0,00	21,0
	D		763	Konstrukce suché výstavby			0,00	
24	K	763	763111414	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA 12,5	m2	41,500	0,00	21,0
25	K	763	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	5,200	0,00	21,0
26	K	763	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000	0,00	21,0
27	M	MAT	553315330	zárubeň ocelová pro sádrokarton S 125 900 L/P	kus	2,000	0,00	21,0
28	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,959	0,00	21,0
	D		766	Konstrukce truhlářské			0,00	
29	K	PK	0000000R1	Cvičící prvky 2 ks připevněné na zdivo - demontáž+montáž	m2	6,600	0,00	21,0
30	K	PK	0000000R2	Zrcadla 4ks - demontáž + montáž	kpl	1,000	0,00	21,0
31	K	PK	0000000R3	Madlo u zrcadel - demontáž + montáž	kus	1,000	0,00	21,0
32	K	766	766660002	Montáž dveřních křidel otvívavých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	0,00	21,0
33	M	MAT	611627030	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 90x197 cm	kus	2,000	0,00	21,0
34	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	0,00	21,0
35	K	766	766699611	Demontáž + montáž krytů topného tělesa dřevěných stávajících	m2	13,770	0,00	21,0
	D		767	Konstrukce zámečnické			0,00	
36	K	767	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	12,200	0,00	21,0
37	K	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	1,000	0,00	21,0
38	K	767	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	1,000	0,00	21,0
	D		776	Podlahy povlakové			0,00	
39	K	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	124,700	0,00	21,0
40	K	776	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	124,700	0,00	21,0
41	M	MAT	697510090	koberec zátěžový-vysoká zátěž, role, vpichovaný, 4mm	m2	124,700	0,00	21,0
42	K	776	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	124,700	0,00	21,0
43	K	776	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	18,200	0,00	21,0
44	M	MAT	611552200	penetrace (á 10 kg)	kg	5,500	0,00	21,0
45	K	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa	m2	18,200	0,00	21,0
46	K	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,400	0,00	21,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	
47	K	PK	0000000R4	Nátěr zárubní kovových - matný odstín	kus	2,000	0,00	21,0
48	K	783	783801811	Odstranění nátěrů z omítek stropů oškrábáním s obroušením	m2	69,000	0,00	21,0
49	K	783	783851212	Nátěry akrylátová pryskyřice do výšky 1500mm	m2	69,000	0,00	21,0
	D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			0,00	
50	K	784	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	424,500	0,00	21,0
51	K	784	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,000	0,00	21,0
52	K	784	784161201	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	20,000	0,00	21,0
53	K	784	784161401	Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	69,000	0,00	21,0
54	K	784	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	100,000	0,00	21,0
55	M	MAT	581248420	folie zakrývací	m2	105,000	0,00	21,0

56	K	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	424,500	0,00	21,0
57	K	784	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	424,500	0,00	21,0
	D		787	Dokončovací práce - zasklívání			0,00	
58	K	787	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	15,000	0,00	21,0
59	M	MAT	634790140	fólie na sklo matová	m2	15,450	0,00	21,0
	D		M	Práce a dodávky M			0,00	
	D		21-M	Elektromontáže			0,00	
60	K	PK	0000000R5	Demontáž stávajících svítidel	kus	18,000	0,00	21,0
61	K	PK	0000000R6	Provedení nové kabeláže CYKY vč. lišt - propojení svítidel	m	5,000	0,00	21,0
62	K	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	21,000	0,00	21,0
63	M	MAT	348237070	svítidlo bytové zářivkové přisazené, 2x36W, IP 20 AL, mřížkové 330x1278mm	kus	21,000	0,00	21,0
64	K	921	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 100 000 Kč	kus	1,000	0,00	21,0
	D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
	D		0	Vedlejší rozpočtové náklady			0,00	
65	K	000	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	21,0
66	K	000	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	0,00	21,0
				Celkem				