

OBNOVA FASÁDY STARÉ BUDOVY Č.P. 823**ZŠ Stoliňská 823/16, Praha****Položkový rozpočet**

č.p	Text	M.J.	Výměra	Jedn.cena	Cena celkem
SU 01 - Obnova narušené římsy dešťovým svodem (6x)					
1	Demontáž stávajících dešťových svodů	bm	20,60		
2	Stukatérská oprava poškozených říms v původním tvarosloví v místě prostupu svodů	ks	6,00		
3	Statické zajištění trhlin hlavní římsy SZ stěny helifixní výztuží	bm	15,00		
4	<i>Celková oprava říms je řešena v SU 05</i>				
SU 02 - Obnova soklu					
5	Rozebrání stávající zámkové dlažby a její uložení pro zpětnou pokládku	m ²	61,00		
6	Výkop k základové spáře	m ³	57,00		
7	Demontáž krycího oplechování soklu	bm	47,30		
8	Okop degradovaných omítek soklu a očištění ze 100%	m ²	101,40		
9	Proškrábání spár do hloubky min. 2cm	m ²	101,40		
10	Omytí tlakovou vodou	m ²	152,10		
11	Laboratorní zkouška zasolení soklového zdiva	ks	3,00		
12	Provedení obětovaných omítek - 1x	m ²	101,40		
13	Laboratorní zkouška zasolení soklového zdiva	ks	3,00		
14	Okop obětované omítky	m ²	101,40		
15	Proškrábání spár do hloubky min. 2cm po okopu obětovaných omítek	m ²	101,40		
16	Provedení podkladní betonové desky C16/20 v úrovni základové spáry	m ³	1,52		
17	Provedení nopové folie kopírující základ a obvodové zdivo s vytažením nad terén	m ²	126,80		
18	Ukončovací lišty nopové folie	bm	50,70		
19	Nová jednovrstvá soklová omítka	m ²	46,75		
20	Nová soklová římsa	bm	47,30		
21	Montáž geotextílie s drenážním potrubím DN100 do výkopu	bm	218,00		
22	Zásyp výkopu štěrkokopískem 32/63	m ³	12,70		
23	Zásyp výkopu štěrkokopískem 16/32	m ³	38,20		
24	Zásyp výkopu štěrkokopískem 8/16	m ³	6,10		
25	Zpětná pokládku původní zámkové dlažby popř.okapového chodníku	m ²	61,00		
26	Fasádní nátěr soklu	m ²	46,75		
27	Naložení, odvoz a uložení výkopku	m ³	57,00		
SU 03 - Obnova parapetů a navýšení jejich sklonu od fasády					
28	Demontáž stávajícího oplechování parapetů	bm	62,90		
29	Nové vyspádování parapetu betonovou stěrkou ve spádu 15°	bm	62,90		
30	Nové oplechování parapetů z TiZn rš. 330mm	bm	62,90		
31	Nátěr oplechování parapetů	m ²	20,75		
32	Doplnění patek šambrán po vložení oplechování	ks	74,00		
SU 04 - Změna odtoku dešťových vod					
33	Rozebrání stávající zámkové dlažby a její uložení pro zpětnou pokládku	m ²	1,00		
34	Provedení drážky pro zhotovení základu a montáž dešťového žlabu	m ³	0,20		
35	Betonový základ	m ³	0,10		

36	Dešťový žlab s pozinkovým krytem (mřížkou) a napojení dešťového svodu	bm	2,00		
37	Obsypání žlabu štěrkokopískem	m ³	0,10		
38	Bitumenový pásek mezi žlabem a betonovou dlažbou	bm	4,00		
39	Zpětná pokládka původní zámkové dlažby	m ²	1,00		
SU 05 - Celková obnova vnějšího pláště					
40	Okop degradovaných omítek a novodových oprav do 30% celkové plochy	m ²	139,90		
41	Demontáž zbylých klempířských prvků fasády	bm	101,85		
42	Omytí tlakovou vodou	m ²	466,45		
43	Ruční dočištění štukových prvků	m ²	466,45		
44	Zpevnění dochovaných omítek a štukových prvků	m ²	466,45		
45	Zpevnění vzniklých lemů omítkových ker vápennou omítkou	m ²	139,90		
46	Oprava omítek rovných, nutovaných a bosovaných ploch	m ²	466,90		
47	Oprava hlavní římsy	bm	50,70		
48	Oprava parapetních říms 1.a 2.NP	bm	78,65		
49	Oprava patrové římsy nad 1.NP	bm	53,70		
50	Oprava nadokenních říms 1.NP	bm	32,40		
51	Oprava okenních šambrán	bm	227,55		
52	Oprava portálu hlavního vstupu	ks	1,00		
53	Oplechování meziokenní parapetní římsy rš. 250mm	bm	15,75		
54	Oplechování patrové římsy rš.250mm	bm	53,70		
55	Oplechování nadokenní římsy rš.330mm	bm	32,40		
56	Nátěr oplechování parapetů	m ²	28,05		
57	Fasádní nátěr	m ²	466,45		
SU 06 - Nové dešťové svody					
58	Nové dešťové svody 100mm (2ks)	bm	20,60		
59	Nátěr dešťových svodů (2ks)	m ²	6,50		
SU 07 - Napojení jihovýchodní fasády na jihozápadní					
60	Doplnění nároží fasádním polystyrenem tl.140mm (v místě soklu XPS tl.200mm)	m ²	3,00		
61	Přetažení polystyrenu stěrkovým tmelem vyztuženým sklovláknitou tkaninou	m ²	6,20		
62	Hrubozrná točená omítká KZS	m ²	4,00		
63	Doplnění bosáží a omítek JV fasády	m ²	2,20		
SU 08 - Osvětlení severovýchodní fasády					
64	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 0,03A/B6A	ks	1,00		
65	Soumrakové čidlo	ks	1,00		
66	Soumrakový modul	ks	1,00		
67	Denní spínací hodiny se záložním zdrojem	ks	1,00		
68	Kabel CYKY 3Jx1,5	bm	200,00		
69	Vkládací kabelový žlab 15x40	bm	30,00		
70	Plastová rozbočovací krabice na omítku IP56 100x100x50mm	ks	1,00		
71	Pojistková rozvodnice 1106-F/1P + pojistky 2A	ks	6,00		
72	Chránička 16mm	bm	60,00		
73	Zemní svítidlo -A- viz. popis (včetně pouzdra a světelného zdroje)	ks	2,00		
74	Zemní svítidlo -B- viz. popis (včetně pouzdra a světelného zdroje)	ks	4,00		
75	Drobný a nespecifikovaný instalační materiál a prostřihy	kpl	1,00		
76	Výchozí revize	ks	1,00		
77	Montáž	kpl	1,00		
78	Zednické práce související s osvětlením fasády	kpl	1,00		
79	<i>Další elektroinstalační práce</i>				

80	Odpojení a připojení zvonkového tabla	ks	1,00		
81	Odpojení a připojení svítidla	ks	2,00		
82	Odpojení a připojení poplachové sirény	ks	1,00		
83	Odpojení a připojení kamery	ks	1,00		
Fasádní lešení					
84	Montáž lešení	m ²	625,00		
85	Pronájem lešení za první a ZKD den	m ²	37 500,00		
86	Demontáž lešení	m ²	625,00		
87	Montáž sítí	m ²	625,00		
88	Pronájem sítí za první a ZKD den	m ²	37 500,00		
89	Demontáž sítí	m ²	625,00		
90	Doprava	m ²	625,00		
Ostatní práce					
91	Naložení, odvoz a likvidace sutí	ks	5,00		
92	Zakrývání oken folií	m ²	70,20		
93	Zařízení staveniště	kpl	1,00		
94	Přesun hmot	%	0,02		
Celkem					
DPH				21%	
Celkem DPH					

V Praze dne 18.3.2014

.....