



## Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

### Dodatečné informace č.1

K veřejné zakázce malého rozsahu: „Snížení energetické náročnosti objektu tělocvičny ZŠ Ratibořická“

#### Dotaz:

1) Dle detailu č. 1 a 2 má být u soklu vytažena stěrková hydroizolace do min. 300 mm nad terén. Položka pro ocenění stěrkové hydroizolace soklu ve výkazu výměr schází. Prosíme o doplnění.

2) Dle prohlídky objektu je nutné srovnání terénu ze západní strany a vyspádování terénu směrem od objektu k zamezení hromadění vody v soklové části. Kousek od objektu je vytvořen násyp, díky kterému je spád naopak směrem k objektu.

V rozpočtu je položka „Urovnání povrchu terénu“, která je však pravděpodobně myšlena obecně a ve výměře 229,1 m<sup>2</sup> je spíš myšleno urovnání terénu kolem celé tělocvičny.

Prosíme o doplnění, respektive rozdělení na plochy, kde bude potřeba běžné urovnání terénu po stavebních pracích a na plochy, kde bude potřeba terénní práce většího rozsahu s určením ideálně v m<sup>3</sup>.

3) Prosíme o zaslání půdorysu nového stavu se zateplením, které nebylo zasláno spolu s projektovou dokumentací.

4) Mají se zateplovat i vnější pilíře budovy?

Ve výkazu výměr je matoucí položka omítky pro vnější pilíře v rozsahu 160,196 m<sup>2</sup> (pol č. 31). Z jakého důvodu se má nanášet? Je pak tato výměra započítaná i do výměry pro zateplení hlavním izolantem?

5) Ve výkazu výměr se nachází položka pro nové dlaždice okapového chodníku s popisem betonové dlaždice tl. 60 mm. V detailu č.1 je však popis dlaždic 500/500/50 mm. Platí dlaždice tl. 50 mm?

6) Z jakého materiálu je římsa, která se má vybourat?

7) Prosíme o objasnění a upřesnění položky „Pojištění díla“ a „Záruka za jakost díla“. V poznámce je napsáno, že má být oceněno v souladu s článkem 17 a 15 v příloze Návrh smlouvy o dílo. Článek 17 však ve smlouvě není a článek 15 se týká jiných záležitostí.

8) je potřeba doplnit do rozpočtu likvidaci náletových dřevin a jejich odvoz na skládku

9) doplnit lešení pro vybourání luxferových oken, montáž nových plastových oken a stavební úpravy oken

10) ochranu podlahy tělocvičny pod lešením alespoň do šířky 3 m od zdi

11) úklid v tělocvičně

#### Odpověď:

1) Stěrková izolace byla doplněna do VV – položka 62.

2) Po domluvě s projektantem se nebude provádět.

3) Výkres není součástí PD.



## Městská část Praha 20

Úřad městské části Praha 20

Odbor hospodářské správy a investic

Jívanská 647, 193 21 Praha-Horní Počernice, tel: 271 071 600, fax: 271 071 783

- 4) Pilíře budou po zateplení zvýrazněny pouze barevně, povrch fasády bude v jedné ploše.  
Osekání je navrženo pro zarovnání povrchu fasády, kdy nyní sloupy plasticky vystupují o 1,5 – 3,0 cm před hlavní povrch. Nová omítka je pro zarovnání povrchu a opravy.
- 5) Opraveno ve VV na tl. 50mm.
- 6) Předpokládáme, že římsa je betonová.
- 7) Uchazeč zde má možnost nacenit své náklady s požadovanou pojistkou na min. 3 000 000,- Kč a se zárukou 60 měsíců. Více viz. návrh SoD, čl. 7.2 a 9.3.
- 8) Doplněno do VV – položka č. 1 a 2.
- 9) Doplněno do VV – kapitola ostatní konstrukce a práce-bourání
- 10) Doplněno do VV – položka č. 15.
- 11) Viz. bod č. 9

Vzhledem malému rozsahu změn v zadávací dokumentaci zůstává termín podání nabídek **nezměněn**.

**Dále zadavatel upozorňuje na změnu přílohy č. 3 VV. Uchazeč musí ve své nabídce předložit aktualizovanou verzi VV, jinak bude z výběrového řízení vyloučen!**

zpracoval: Ing. Aleš Lada

Praha 25.11.2014.