

## CENOVÁ NABÍDKA - VÝKAZ VÝMĚR

### Rekonstrukce stávajícího hřiště s umělým povrchem FZŠ Chodovická, Praha - Horní Počernice

Plocha umělého povrchu

m                      m                      m2  
30,0                      x                      25,0                      **750,0**

#### 1 Práce a dodávky

##### ETAPA I:

popis prací	množství	m.j.	Kč/m.j.	celkem
- Demontáž stávajícího umělého trávníku vč.odvozu a uložení na skládku	750,0	m2		
- Demontáž stávajícího umělého PU povrchu vč.odvozu a uložení na skládku	750,0	m2		
- Odvedení dešťových vod z plochy hřiště (navrtání stávající asfaltové plochy v rastru cca 40x40 cm)	750,0	m2		
- Lokální oprava stáv.asfaltového povrchu	1,0	kpl		
- Umělý PU povrch tl.16 (7+9) mm, červené barvy	750,0	m2		
- Lajnování (kopaná, 2 x basket)	600,0	bm		
- D+M malá kopaná (branka 3x2 m, síť) do pouzder	2,0	ks		
- Výměna desky, koše a sítě pro basketbal	4,0	kpl		
- Dokončovací práce	1,0	kpl		
<hr/>				
Celkem bez DPH				
DPH 20%				
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>				

##### ETAPA II.

- Demontáž a likvidace stávajícího rámovaného oplocení	110,0	bm		
- Oplocení hřiště h=3 m sloupky budou zachovány opatřeny nátěrem, pletivo bude nahrazeno ochrannou sítí PA/40/4 mm, 2x vodící trubka DN 38	30,0	bm		
- Oplocení hřiště h=4,5 m sloupky budou zachovány opatřeny nátěrem, ochranné sítě PA/40/4 mm, 2x vodící trubka DN 38)	80,0	bm		
- Dokončovací práce	1,0	kpl		
<hr/>				
Celkem bez DPH				
DPH 20%				
<b>CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>				

**ETAPA I. +ETAPA II.**

Celkem bez DPH

DPH 20%

**CENA CELKEM VČETNĚ DPH**

---