

Výkaz výměr

Název stavby:	Vestavba školní družiny	Objednatel: Městská část Praha 20 Jívanská 647
Druh stavby:	Stavební úpravy	Projektant: RIPS projekt s.r.o. Náchodská 2548 Praha 20
Lokalita:	Praha 20 - Horní Počernice	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno 22.3.2013

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
1		310238211R00	Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC	m3	;po hydrantu;0,65*0,65*0,30	0,13
2		342016522R00	Příčka SDK,2x ocel.kce,2x oplášť. tl.205mm,RF 12,5 včetně tep.izolace 2x75mm včetně napojovacího těsnění	m2	5,40*3,61+(5,40+1,50)/2*1,03	21,88
3		713134211RK2	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů parotěsná zábrana	m2	;odpočet otvorů;-(1,0*2,02+0,6	0,00
4		611471423R00	Úprava stěn 1vrstvá ruč.nanáš. s vyhlaz	m2	(5,40*3,61+(5,40+1,50)/2*1,03	43,74
5		612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2	kus	;po vybouraném hydrantu;1	1,00
6		642942111RU5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 cm	kus		1,00
7		722130236R00	Potrubí z trub.závit.pozink. 11343, DN 50	m		3,00
8		722131906R00	Oprava-mezikus do závit.potr., dlouhý závit G 2	soubor		1,00
9		722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus		1,00
10		722181212RU6	Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 49 mm	m	3	3,00
11		722190405R00	Vyvedení a upevnění výpusť DN 50	kus		1,00
12		722249105R00	Montáž armatury požární - hydrant G 2 stávající hydrant	kus		1,00
13		722254110R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor		1,00
14		998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	3479,40/100	34,79
15		74110VD	Zářivkové svítidlo přímo-nepřímé 2x35w D+M	ks		6,00
16		74111VD	Nouzové zářivkové svítidlo s piktogramem 1x8w	ks		1,00
17		74112VD	Zdroj T5 D+M	ks		12,00
18		74113VD	Zdroj recyklace	ks		13,00
19		74114VD	Svítidlo recyklace			7,00
20		74115VD	Kabel CYKY 3Jx6 D+M	m		1,00
21		74116VD	Kabel CYKY 3x2,5 D+M	m		40,00
22		74117VD	Kabel CYKY 3x1,5 D+M	m		50,00
23		74118VD	Instalační trubka PVC 35	m		1,00
24		74119VD	Zásuvka s víčkem	ks		3,00
25		74120VD	Vypínač sériový řazení 51	ks		1,00
26		74121VD	Krabice instalační	ks		6,00
27		74122VD	Svorky instalační	ks		30,00
28		74123VD	Rozvodnice SR	ks		1,00
29		74124VD	Výchozí revize	soub		1,00
30		74125VD	Drobný spojovací materiál 20%	Kč		1,00
31		61165643	Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm HPL 0,8	kus		1,00
32		766.100VD	Výplň zábradlí balkonu	m2	5,40*1,20	6,48
33		766.ŽMVD	Dodávka a montáž bezpečnostního obkladu včetně nátěru			
34		766662112R00	Dodávka a montáž žaluzií meziokenních	m2	0,80*0,60*4+1,80*0,60*8	10,56
35		766SZVD	Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm	kus		1,00
36		998766202R00	Dodávka a montáž samozavírače	ks		1,00
37		776572100RV1	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	24367,84/100	243,68
			Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátěžového koberce	m2	5,40*6,75	36,45

38	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	20594,25/100	205,94
39	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	;strop 301,303;(2,30*2+1,50)*1 ;stěny m.č.301;(5,40+6,75)*2* ;odpočet otvorů přes 4m2;-(5,4 ;m.č.303;(6,15+2,40*2)*4,64	187,10 0,00 0,00 0,00
40	784195212R00	Malba tekutá bílá, 2 x	m2		187,10
41	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	5,40*(6,75+2,40)	49,41
42	952FZVD	Fólie zastíňující	m2	4,40*1,20/2	2,64
43	952PMVD	D+M pákový mechanismus ovládání oken	ks		2,00
44	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,253+1,234+0,191+0,034+0,1	1,71
45	2201VD	CONTEG REN-15-60/50 nástěnný rozvaděč	ks		1,00
46	2202VD	CONTEG DP-RP06-UTESP přepěťová ochrana	ks		1,00
47	2203VD	CP24BLY patch panel s vazací lištou pro 24 modulů	ks		2,00
48	2204VD	Osazení patchpanelu	ks		19,00
49	2205VD	CONTEG DP vazací panel 1U 19"	ks		2,00
50	2206VD	Montáž a osazení rozvaděče	ks		1,00
51	2207VD	UTP kabel 100MHz šedý	m		308,00
52	2208VD	Položení kabelů	m		154,00
53	2209VD	PANDUIT CJ588AWY arktický bílý	ks		36,00
54	2210VD	PANDUITCFPE3 zásuvka pro 3 modulyAWY	ks		9,00
55	2211VD	PANDUIT CMBWH-X záslepka	ks		9,00
56	2212VD	Podkrabíčka na zeď	ks		9,00
57	2213VD	Konektorování modulů	ks		36,00
58	2214VD	Osazení zásuvek	ks		9,00
59	2215VD	Drobný instalační materiál	soub		1,00
60	2216VD	Proměření	ks		18,00

|