

# ROZPOČET

Stavba: Drenáže ZŠ Stoliňská

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 20 OHSal

Zhotovitel:

Datum: 20.6.2012

| P.Č. | TV       | KCN | Kód položky | Popis   | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Sazba DPH |
|------|----------|-----|-------------|---|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
| 1    | 2        | 3   | 4           | 5   | 6  | 7               | 8               | 9           | 10        |
|      | <b>D</b> |     | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>  |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
|      | <b>D</b> |     | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>  |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 1    | K        | 001 | 174101101   | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                             | m3 | 5,000           |                 | 0,00        | 20,0      |
|      | <b>D</b> |     | <b>2</b>    | <b>Zakládání</b>  |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 2    | K        | 271 | 212752213   | Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop | m  | 20,000          |                 | 0,00        | 20,0      |
|      | <b>D</b> |     | <b>4</b>    | <b>Vodorovné konstrukce</b>   |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 3    | K        | 321 | 457531112   | Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění zrno od 16 až 63 do 32 až 63 mm   | m3 | 5,500           |                 | 0,00        | 20,0      |
| 4    | K        | 321 | 457971111   | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m                                       | m2 | 52,000          |                 | 0,00        | 20,0      |
| 5    | M        | MAT | 673905210   | geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 300 cm                                       | m  | 16,500          |                 | 0,00        | 20,0      |
|      | <b>D</b> |     | <b>6</b>    | <b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>   |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 6    | K        | 011 | 622421143   | Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II               | m2 | 35,000          |                 | 0,00        | 20,0      |
| 7    | K        | 011 | 622451103   | Zatření spár venkovního zdiva z cihel nebo kamene maltou                                    | m2 | 23,000          |                 | 0,00        | 20,0      |
| 8    | M        | MAT | 283230450   | fólie multifunkční profilovaná (nopová) GUTTABETA N 2 x 20 m                                | m2 | 30,000          |                 | 0,00        | 20,0      |
| 9    | K        | 321 | 457971111   | Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m                                       | m2 | 30,000          |                 | 0,00        | 20,0      |
| 10   | K        | 011 | 637121114   | Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním  | m2 | 9,100           |                 | 0,00        | 20,0      |
| 11   | K        | 011 | 637311122   | Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton                    | m  | 16,500          |                 | 0,00        | 20,0      |
|      | <b>D</b> |     | <b>9</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>   |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 12   | K        | 013 | 978013191   | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %                          | m2 | 58,000          |                 | 0,00        | 20,0      |
| 13   | K        | 013 | 979081111   | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - kontejner  | t  | 2,668           |                 | 0,00        | 20,0      |
| 14   | K        | 013 | 979082111   | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m                         | t  | 2,668           |                 | 0,00        | 20,0      |
| 15   | K        | 013 | 979098203   | Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)       | t  | 2,668           |                 | 0,00        | 20,0      |
|      | <b>D</b> |     | <b>99</b>   | <b>Přesun hmot</b>  |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 16   | K        | 011 | 998011001   | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m   | t  | 24,719          |                 | 0,00        | 20,0      |
|      | <b>D</b> |     | <b>PSV</b>  | <b>Práce a dodávky PSV</b>  |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
|      | <b>D</b> |     | <b>711</b>  | <b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>  |    |                 |                 | <b>0,00</b> |           |
| 17   | K        | 711 | 711792610   | Krycí odvětrávací lišta pro překrytí okraje izolace+tmel                                    | m  | 16,500          |                 | 0,00        | 20,0      |

|    |   |               |                                     |    |        |  |             |      |
|----|---|---------------|-------------------------------------|----|--------|--|-------------|------|
| 18 | D | 783           | <b>Dokončovací práce - nátěry</b>   |    |        |  | <b>0,00</b> |      |
|    | K | 783 783821122 | Fasádní nátěr omítek barevný odstín | m2 | 35,000 |  | 0,00        | 20,0 |
|    |   |               | <u>Celkem</u>                       |    |        |  | <u>0,00</u> |      |