

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Stavební úpravy chodníku ul. Březovická	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	Horní Počernice
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		06.03.2012	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

<b>Projektant</b>			<b>D</b>	<b>Celkové náklady</b>
Datum a podpis	Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
			24	10 % 0,00 DPH
<b>Objednatel</b>			25	20 % 0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko		26	<b>Cena s DPH (ř. 23-25)</b>
				<b>0,00</b>
<b>Zhotovitel</b>			<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>
Datum a podpis	Razítko		27	Dodávky objednatele
			28	Klouzavá doložka
			29	Zvýhodnění + -
				0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Stavební úpravy chodníku ul. Březovická

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 27.3.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>0,00</b>
1	Zemní práce	0,00
5	Komunikace	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99	Přesun hmot	0,00
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>

# ROZPOČET

**Stavba:** Stavební úpravy chodníku ul. Březovická

**Objekt:**

**Část:**

**JKSO:**

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

**Datum:** 27.3.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem			
1	2	3	4	5	6	7			
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>					
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>					
1	K	221		Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	51,250			
2	K	221		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	309,000			
3	K	221		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	206,000			
4	K	001		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000			
5	K	001		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	72,000			
6	K	001		Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	72,000			
7	K	001		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	72,000			
8	K	001		Uložení sypaniny na skládky	m3	72,000			
9	K	001		Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	309,000			
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>					
10	K	221		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	266,000			
11	K	221		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	292,000			
12	K	221		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	102,500			
13	K	221		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	51,250			
14	K	221		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	231,000			
15	K	221		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	78,000			
16	M	MAT		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	231,000			
17	M	MAT		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	56,000			
18	M	MAT		dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	22,000			
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
19	K	221		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000			
20	M	MAT		obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	54,000			

21	K	221	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	198,000
22	M	MAT	obrubník betonový chodníkový ABO 15-10 100x8x20 cm	kus	46,000
23	M	MAT	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	152,000
24	K	221	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	12,000
25	K	221	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	206,000
26	K	221	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	206,000
27	K	321	Vodorovná doprava suťi a vybouraných hmot po suchu nad 1000 do 2000 m	t	69,633
	D	99	<b>Přesun hmot</b>		
28	K	221	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	152,120
			<b><u>Celkem</u></b>		