

# ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce povrchů ZŠ Spojenců - hřiště

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: ÚMČ Praha 20 - Horní Počernice

Zhotovitel:

Datum: 12.3.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>0,00</b>	
	<b>D</b>		<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	
1	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	305,000	0,00	0,00	20,0
2	K	001	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	305,000	0,00	0,00	20,0
3	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	305,000	0,00	0,00	20,0
4	K	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 150,000	0,00	0,00	20,0
5	K	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	305,000	0,00	0,00	20,0
6	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	305,000	0,00	0,00	20,0
7	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	518,500	0,00	0,00	20,0
8	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	870,000	0,00	0,00	20,0
9	K	PK	R3	Trávníkové koberce profesional např: grenex s 20mm drnem vč. dopravy a pokládky	m2	870,000	0,00	0,00	20,0
10	K	PK	R4	Vegetační vrstva Agrosil LR, bal. 25kg vč. dopravy	kus	6,000	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				<b>0,00</b>	
11	K	002	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	870,000	0,00	0,00	20,0
12	M	MAT	693110610	geotextilie netkaná guttatex, 200 g/m2, šíře 250 cm	m	1 000,500	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>	
13	K	221	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	870,000	0,00	0,00	20,0
14	K	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	870,000	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>0,00</b>	
15	K	PK	R1	D+M oplocení hřiště	m	84,000	0,00	0,00	20,0
	<b>D</b>		<b>D100</b>	<b>Technologie zavlažování</b>				<b>0,00</b>	
16	K	PK	R2	Systém zavlažování, trysky, postřikovače, potrubí , šachtice komplet dle CN	kpl	1,000	0,00	0,00	20,0
				<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	