

ROZPOČET

Stavba: R-ce sociálního zařízení FZŠ Chodovická - chlapci

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: MČ Praha 20 OHSal

Zhotovitel:

Datum: 29.2.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
1	K	011	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	8,000		0,00	20,0
	D		469	Stavební práce při elektromontážích				0,00	
2	K	469	612402500	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm šířky do 15 cm	m	45,000		0,00	20,0
	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
3	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	6,000		0,00	20,0
4	M	MAT	553311150	zároveň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	6,000		0,00	20,0
5	K	PK	K2	Omítka tenkovrstvá na Ytong - penetrace + štuk	m2	2,000		0,00	20,0
6	K	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty	m	2,400		0,00	20,0
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
7	K	013	962031136	Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 150 mm	m2	4,000		0,00	20,0
8	K	013	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	1,200		0,00	20,0
9	K	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	100,000		0,00	20,0
10	K	013	969021121	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200	m	18,000		0,00	20,0
11	K	013	974032135	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 200 mm	m	24,000		0,00	20,0
12	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	10,160		0,00	20,0
13	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,160		0,00	20,0
14	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	424,690		0,00	20,0
15	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,160		0,00	20,0
16	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	364,020		0,00	20,0
17	K	013	979098203	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	8,824		0,00	20,0
18	K	013	979098211	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,204		0,00	20,0
19	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,400		0,00	20,0
	D		99	Přesun hmot				0,00	

20	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,160	0,00	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00	
21	K	711	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	90,000	0,00	20,0
22	M	MAT	245510320	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 30 kg	kg	40,500	0,00	20,0
	D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	
23	K	721	721174027	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 150	m	24,000	0,00	20,0
24	K	721	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	24,000	0,00	20,0
25	K	721	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	3,000	0,00	20,0
26	K	721	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	60,000	0,00	20,0
27	K	721	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,067	0,00	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod			0,00	
28	K	721	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	72,000	0,00	20,0
29	K	721	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	36,000	0,00	20,0
30	K	721	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubecemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	100,000	0,00	20,0
31	K	721	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	33,000	0,00	20,0
32	K	721	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	18,000	0,00	20,0
33	K	721	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	0,00	20,0
34	K	721	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	9,000	0,00	20,0
35	K	721	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	3,000	0,00	20,0
36	K	721	722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	100,000	0,00	20,0
37	K	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	100,000	0,00	20,0
38	K	721	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,164	0,00	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			0,00	
39	K	721	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	0,00	20,0
40	K	721	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	6,000	0,00	20,0
41	K	721	725121502	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže bez odsávání a s otvorem pro ventil	soubor	15,000	0,00	20,0
42	K	721	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	15,000	0,00	20,0
43	K	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	12,000	0,00	20,0
44	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soubor	12,000	0,00	20,0
45	K	721	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	12,000	0,00	20,0
46	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	12,000	0,00	20,0
47	M	MAT	551613070	sifón k urinálu GOLEM vnější, svislý	kus	15,000	0,00	20,0
48	M	MAT	551613100	sifón dřezový T 1015 k umyvadlům	kus	12,000	0,00	20,0
49	K	721	725980123	Dvířka 30/30	kus	6,000	0,00	20,0

50	K	721	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,664	0,00	20,0
	D		726	Zdravotnicka - předstěnové instalace			0,00	
51	K	721	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	6,000	0,00	20,0
52	K	721	998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	t	0,055	0,00	20,0
	D		747	Elektromontáže - kompletace rozvodů			0,00	
53	K	741	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	6,000	0,00	20,0
54	K	PK	K4	Spínače např: TANGO ABB bílá barva vč. demontáže	kus	6,000	0,00	20,0
55	K	PK	K5	Svítilno stropní vč. D+M	kus	18,000	0,00	20,0
	D		766	Konstrukce truhlářské			0,00	
56	K	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	12,000	0,00	20,0
57	M	MAT	611627010	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 70x197 cm	kus	6,000	0,00	20,0
58	M	MAT	611627020	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	3,000	0,00	20,0
59	M	MAT	611627000	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 80x197 cm	kus	3,000	0,00	20,0
60	K	766	766661821	Demontáž samozavírače dveřních křídel	kus	3,000	0,00	20,0
61	K	766	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	3,000	0,00	20,0
62	K	766	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,200	0,00	20,0
63	K	PK	R10	demontáž dveřních křídel a odvoz	kus	12,000	0,00	20,0
	D		767	Konstrukce zámečnické			0,00	
64	K	767	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	6,000	0,00	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždic			0,00	
65	K	771	771574116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	90,000	0,00	20,0
66	M	MAT	597611330	dlaždice keramické RAKO - koupelny FIORE (bílé i barevné) 25 x 25 x 0,8 cm II.	m2	99,000	0,00	20,0
67	K	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	90,000	0,00	20,0
68	K	771	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	50,000	0,00	20,0
69	K	771	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	2,126	0,00	20,0
70	K	PK	K1	Příprava podkladu podlahy- vyčištění stáv. dlažby, spojovací můstek např: BOTACT, CEMIX, LB PE 204	m2	90,000	0,00	20,0
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické			0,00	
71	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	73,500	0,00	20,0
72	K	781	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	73,500	0,00	20,0
73	M	MAT	597610460	obkladačky keramické RAKO - koupelny LUCIE (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm	m2	80,800	0,00	20,0
74	K	781	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	1,239	0,00	20,0
	D		783	Dokončovací práce - nátěry			0,00	
75	K	783	783201811	Odstanění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	3,000	0,00	20,0
76	K	783	783295122	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	3,000	0,00	20,0

77	K	783	783325182	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší matný povrch 1x antikorozní a 2x email	m2	3,000	0,00	20,0
78	K	PK	K3	Nátěr ocelové zárubně - odstín dle požadavku investora	kus	6,000	0,00	20,0
	D		784	Dokončovací práce - malby			0,00	
79	K	784	784453652	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní tónované omyvatelné dvojnásobné s penetrační místnost v do 5 m	m2	245,000	0,00	20,0
				<u>Celkem</u>			<u>0,00</u>	