

## Dodatečné informace

na základě výzvy k podání nabídky zadávací dokumentace "Rekonstrukce chodníků v ulici Běluňská" odstavce V. Zadávací dokumentace (vysvětlení): Vás žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

1. k položce č. 23 (59245008) v rozpočtu – dlažba betonová 200x100mm tl. 60 mm je uvedeno, že má být dlažba barevná - pokud ano prosím o uvedení požadovaného odstínu (nebo má jít o přírodní barvu - klasicky šedivou?) - má vliv na cenu s ohledem na požadované množství 933,350 m<sup>2</sup> **zámková dlažba je požadována v barvě okr a vjezdy v barvě červené.**
2. Dle vzorového příčného řezu výkres C3 a technické zprávě je požadováno provedení zařízení stávající komunikace podél chodníku, kvůli vytrhání a následné pokládce obrubníků a také doasfaltování tohoto pruhu vozovky vč. provedení zálivky. Bohužel s ohledem na požadavek doby plnění 22.11.2024 - 21.01.2025, nelze toto zajistit, neboť díky klimatickým podmínkám nebude už v době 01/2025 možný odběr asfaltové směsi natož pokládka. Bude možné provedení pokládky asfaltového krytu až v době vhodných klimatických podmínek (tj. 04/2025?). Jaký provizorní zásyp (úpravu) požadujete? Jak provést nacenění této provizorní úpravy. **Pokud nebude možná pokládka živice z důvodu klimatických podmínek, tak dočasně vysypat pruh vozovky např. asfaltovým recyklátem a na jaře recyklát vybrat ven a provést pokládku asfaltového krytu. Nacenění této provizorní úpravy zahrňte do přiloženého VV komunikace.**
3. V technické zprávě se uvažuje kompletní uzavření celé komunikace. Máte k dispozici zpracované DIO a projednanou objízdnou trasu pro MHD? Pokud ano prosíme o dodání. Nebo požadujete zpracovat i DIO od zhotovitele? Což by mělo vliv na požadovaný termín realizace i cenu. **V technické zprávě jsem nenašla, že bude uzavřena celá komunikace a ani se s tím nepočítá. Zároveň je tam uvedeno, že DIO bude zpracováno dodavatelem.**